

NR	BRANŻA	DATA PYTANIA	PYTANIE	DATA ODPOWIEDZI	ODPOWIEDŹ
88	OGÓLNE	14.03.2024.	Proszę o wyjaśnienie zalecenie poniższego zalecenia „Posadzki na całej powierzchni hali galwanizerni i oczyszczalni wykonać jako nienasiąkliwe oraz chemo odporne	19.03.2024.	Projektanci branży budowlanej potwierdzają te założenia. Dodatkowo wykonane będzie zabezpieczenie geomembraną zgodnie z projektem przetargowym architektury. Szczegółowe wskazanie posadzek jest w projekcie części budowlanej: opis, rysunki A_100P, A_101P oraz wykończenia pomieszczeń (tabela i rysunki A_701, A_702). Ważna informacja dla Wykonawcy części technologicznej: zakres Wykonawcy technologii ogranicza się do wskazania uwag i zaleceń (rys) do otrzymanych w ramach tego projektu rys. budowlanych dotyczących: obciążenia, rodzaju i stopnia ochrony posadzki oraz ścieralności, informacji odnośnie studzienek technologicznych i serwisowych.
89	OGÓLNE	14.03.2024.	Proszę o weryfikację poniższych wytycznych: „Maksymalny nacisk na posadzkę nie przekracza 300 kN/m <sup>2</sup> ” - zwracam się z tą prośbą, ponieważ 300 kN/m <sup>2</sup> to jest, w mojej ocenie, bardzo duże obciążenie	19.03.2024.	Obciążenie posadzki założone w branży budowlanej na podstawie dokumentacji PTT u i danych wstępnych bezpośrednio po wyborze Wykonawcy Technologii będzie wymagało potwierdzenia lub korekty. Wykonawca technologii nie jest fizycznie wykonawcą posadzek dla części technologicznej, ale ma obowiązek w pierwszej fazie realizacji potwierdzić lub wnieść uwagi co do otrzymanych danych budowlanych w postaci rysunków itp.
90	OGÓLNE	14.03.2024.	Proszę o potwierdzenie wykonania przyłączy przez Inwestora	19.03.2024.	Na rys. budowlanych z naniesioną technologią wskazane są punkty przyłączeniowe dla technologii. Ważne: wykonanie tych przyłączy leży po stronie Wykonawcy części budowlanej. Wybrany Wykonawca technologii w pierwszej fazie realizacji jest zobowiązany potwierdzić dane przyłącza lub wprowadzić uwagi.
91	OGÓLNE	14.03.2024.	Proszę o potwierdzenie czy Inwestor w projekcie budowlanym przewiduje wykonanie wanny ściekowej o spadkach 0,5%?”	19.03.2024.	Wanny ściekowe są w projekcie przewidziane. Fizyczne wykonanie posadzki części budowlanej leży po stronie Wykonawcy części budowlanej. Wybrany Wykonawca technologii będzie mógł odnieść się do rys. budowlanych przesłanych w ramach zapytania w pierwszej fazie realizacji projektu. Wszystkie propozycje i zmiany będą omówione i jeżeli nie będzie ograniczeń technicznych a dana opcja będzie poprawiała funkcjonalność i bezpieczeństwo zostanie zaakceptowana.
92	OGÓLNE	14.03.2024.	Pytanie dotyczy studzienki ściekowej: Proszę o potwierdzenie możliwości wykonania takiej studzienki u inwestora	19.03.2024.	Część budowlana leży po stronie Wykonawcy części budowlanej. W załączniku 7b zapytania ofertowego opisana jest technologia wykonania bezpiecznych studzienek bezodpływowych jakie trzeba wykonać. Część z tworzywa- wkład, czujniki, instalacja elektryczna, sterowanie koordynacja na etapie spajania części z tworzywa z częścią budowlaną leży po stronie Wykonawcy technologii.
93	OGÓLNE	14.03.2024.	Proszę o potwierdzenie możliwości realizacji odpływów w posadzce/ w gruncie	19.03.2024.	Nie ma takiej możliwości. Nasze przepisy BHP nie zezwalają na prowadzenie instalacji technologicznych w betonie, w gruncie itd. nawet przy zastosowaniu rozwiązania tzw. pipe in pipe.